

Sopimusehdotus, mt 17814, sekä mt 17815 muuttaminen kaduiksi, Lappajärvi

Kh 11.12.2023 § 228
215/10.00.01/2023

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ehdottaa seuraavien maanteiden siirtymistä kunnan hoitoon ja ylläpitoon sisältäen kaikki varusteet ja laitteet, sillat sekä teihin liittyvät kävely- ja pyöräilyväylät.

Mt 17814/1/0 - 2400, yhteensä 2400 metriä.

Mt 17815/1/0 - 1225, yhteensä 1225 metriä.

Muutettavat maantiet kaduiksi on liitteessä.

Ennen siirtymistä maantiet kunnostetaan erillisen kunnostusohjelman / työsuunnitelman mukaisesti.

Lappajärven kunnan on tarkoitus parantaa kiertoliittymää Lappajärven keskustan kaduiksi muutettavalla osuudella, sekä päällystää rakentamistöiden yhteydessä yllä mainitut maantiet Ramboll Oy 9.10.2023 mukaisesti.

ELY-keskus osallistuu kiertoliittymän parantamisen, sekä kohdassa 2 mainittujen teiden päällystämisen sekä kuivatuksen parantamisen kustannuksiin 50 % osuudella toteutuneista kustannuksista. Työt tehdään Ramboll Oy:n suunnitelman perusteella, joka perustuu kunnan kanssa yhdessä pidettyyn katselmukseen 9.10.2023.

Työsuunnitelmassa kunnan kanssa yhdessä katselmoidut toimenpiteet:

Kärnäntie, Mt 17814/1/0 - 2400, 2400 metriä:

- Plv 0- 1128 päällystetoimenpiteenä suoritetaan pohjan taseus taseusmassalla, sekä uusi laatta AB 16/100.
- Plv 1128 - 2400 päällystetoimenpiteenä suoritetaan sekoitusjyrsintä ja murskelisäys, sekä uusi laatta AB/16/125/LTA.
- Maanteihin liittyvät liittymät ym. pienalueet päällystetään asfalttibe-tonimassapintauksella AB/16/100/MP.
- Kuivatuksen parantaminen suunnitelman mukaisesti.
- Maanteiden piennartäytöt päällystetyille osuuksille.
- Tiemerkinnot vanhojen mukaisesti.
- Muut toimenpiteet Ramboll Oy:n suunnitelman mukaisesti.

Maneesitie-Nissintie, Mt 17815/1/0 - 1225, 1225 metriä:

- Plv 0- 1225 päällystetoimenpiteenä suoritetaan massapintaus MP/16/100.
- Maanteihin liittyvät liittymät ym. pienalueet päällystetään asfalttibe-tonimassapintauksella AB/16/100/MP.
- Kuivatuksen parantaminen suunnitelman mukaisesti.
- Maanteiden piennartäytöt päällystetyille osuuksille.
- Tiemerkinnot vanhojen mukaisesti.
- Muut toimenpiteet Ramboll Oy:n suunnitelman mukaisesti.

ELY-keskus suorittaa kohteiden hulevesijärjestelmille huuhtelut ja kuvaukset. Tutkimusten perusteella sovitaan kunnan kanssa tarvittavista korjaustoimenpiteistä 50/50 kustannusjaolla.

Kunnan tulee suorittaa suunnitelman mukaiset työt vuoden 2024 aikana.

Kunta sitoutuu laatimaan tarvittavat asemakaavan muutokset yllä mainituille osuuksille ja hakemaan yleisen alueen lohkomistoimitusta viimeistään kadunpitopäätöksen yhteydessä. Kunta maksaa toimituskustannukset.

Kunta ottaa mt 17814, sekä mt 17815 kohdassa 2 mainitulta osuuksilta hoito- ja ylläpitovastuulleen 1.5.2024 alkaen ja tekee kadunpitopäätöksen 31.12.2024 mennessä.

Kunta ottaa mt 17814, sekä mt 17815 kohdassa 2 mainitulta osuuksilta hoito- ja ylläpitovastuulleen 1.5.2024 alkaen ja tekee kadunpitopäätöksen 31.12.2024 mennessä.

Kadunpitopäätökset toimitetaan tiedoksi ELY-keskukselle.

Kustannukset:

Kustannusarviot (arvio) maantien 17814, sekä maantien 17815 osalta yhteensä arviolta 475 000 euroa (alv 0 %). ELY-keskus osallistuu pääteiden päällystämisten, sekä muihin Ramboll Oy:n suunnitelman mukaisten töiden kustannuksiin 50 % osuudella toteutuneista kustannuksista.

Kun kohde on valmis ja vastaanotettu, kunta laskuttaa ELY-Keskusta vuoden 2024 aikana. Ennen laskutusta kunnan tulee esittää laskelmat toteutuneista kustannuksista.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

1. hyväksyä Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sopimusluonnoksen.
2. valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen Lappajärven kunnan puolesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki oli kutsuttuna asiantuntijana paikalla ja hän poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.